

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NO ASSENTAMENTO MASSANGANA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

PLANILHA SEM APLICAÇÃO. REALIZADA PARA COMPARATIVO DE ORÇAMENTO ENTRE DESONERADO E NÃO DESONERADO
PLANILHA SEM APLICAÇÃO

BDI SERVIÇOS :

| 28,19% | | DESONERADO | | | | | | | |
|--------|------------|--|--------|--------|------------------------|------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | DBI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL UNITÁRIO R\$ | TOTAL DO ITEM R\$ |
| | | | | | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO |
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | |
| 1.1 | CAC-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | GLOBAL | 1,00 | R\$ 8.788,06 | 28,19% | R\$ 11.265,29 | R\$ 11.265,29 | |
| 1.2 | CAC-002 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UNID | 1,00 | R\$ 523,73 | 28,19% | R\$ 671,36 | R\$ 671,36 | |
| 1.3 | CAC-003 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | UNID | 1,00 | R\$ 523,73 | 28,19% | R\$ 671,36 | R\$ 671,36 | |
| 1.4 | CAC-004 | PROJETO EXECUTIVO - INCLUSO ARQUITETONICO, HIDROSANITÁRIO, ELÉTRICO, ESTRUTURAL | UNID | 1,00 | R\$ 2.535,68 | 28,19% | R\$ 3.250,45 | R\$ 3.250,45 | |
| 1.5 | CAC-006 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 | 6,00 | R\$ 323,80 | 28,19% | R\$ 415,08 | R\$ 2.490,45 | |
| | | | | | | | | TOTAL DO ITEM 1.0 | R\$ 18.348,91 |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 2.1 | CAC-005 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | M2 | 4,00 | R\$ 336,54 | 28,19% | R\$ 431,40 | R\$ 1.725,62 | |
| | | | | | | | | TOTAL DO ITEM 2.0 | R\$ 1.725,62 |
| 3.0 | | OBRAS CIVIS - DIVERSAS | | | | | | | |
| 3.1 | | REFORMA PRÉDIO PRINCIPAL | | | | | | | |
| 3.1.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 205,82 | R\$ 2,08 | 28,19% | R\$ 2,67 | R\$ 548,78 | |
| 3.1.2 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 120,14 | R\$ 114,11 | 28,19% | R\$ 146,28 | R\$ 17.573,60 | |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NO ASSENTAMENTO MASSANGANA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

PLANILHA SEM APLICAÇÃO. REALIZADA PARA COMPARATIVO DE ORÇAMENTO ENTRE DESONERADO E NÃO DESONERADO
PLANILHA SEM APLICAÇÃO

BDI SERVIÇOS :

| 28,19% | | DESONERADO | | | | | | | |
|--------|------------|--|------|--------|------------------------|------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | DBI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL UNITÁRIO R\$ | TOTAL DO ITEM R\$ |
| | | | | | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO |
| 3.1.3 | CAC-007 | REMOÇÃO DE ARAME FARPADO EM CERCA COM ATÉ 20 FIOS | M | 224,00 | R\$ 4,01 | 28,19% | R\$ 5,14 | R\$ 1.150,87 | |
| 3.1.4 | CAC-008 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ARAME FARPADO EM ESTACA DE CONCRETO | M | 224,00 | R\$ 2,72 | 28,19% | R\$ 3,49 | R\$ 781,03 | |
| 3.1.5 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 6,50 | R\$ 34,73 | 28,19% | R\$ 44,52 | R\$ 289,38 | |
| 3.1.6 | CAC-009 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO OU CHAPISCO DE REVESTIMENTO | M2 | 45,26 | R\$ 6,68 | 28,19% | R\$ 8,56 | R\$ 387,56 | |
| 3.1.7 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 45,26 | R\$ 30,42 | 28,19% | R\$ 38,99 | R\$ 1.764,91 | |
| 3.1.8 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 45,26 | R\$ 18,59 | 28,19% | R\$ 23,83 | R\$ 1.078,56 | |
| 3.1.9 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 41,12 | R\$ 14,65 | 28,19% | R\$ 18,78 | R\$ 772,22 | |
| 3.1.10 | CAC-010 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 164,96 | R\$ 70,83 | 28,19% | R\$ 90,80 | R\$ 14.977,89 | |
| 3.1.11 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 41,12 | R\$ 48,21 | 28,19% | R\$ 61,80 | R\$ 2.541,20 | |
| 3.1.12 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 21,00 | R\$ 5,59 | 28,19% | R\$ 7,17 | R\$ 150,48 | |
| 3.1.13 | CAC-011 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL (TIPO: GRADIS, MADEIRA, ALUMINIO) | M2 | 9,00 | R\$ 15,53 | 28,19% | R\$ 19,91 | R\$ 179,17 | |
| 3.1.14 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 21,00 | R\$ 510,04 | 28,19% | R\$ 653,81 | R\$ 13.730,08 | |
| 3.1.15 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 9,00 | R\$ 97,95 | 28,19% | R\$ 125,56 | R\$ 1.130,05 | |
| 3.1.16 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 9,00 | R\$ 357,02 | 28,19% | R\$ 457,66 | R\$ 4.118,93 | |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NO ASSENTAMENTO MASSANGANA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

PLANILHA SEM APLICAÇÃO. REALIZADA PARA COMPARATIVO DE ORÇAMENTO ENTRE DESONERADO E NÃO DESONERADO
PLANILHA SEM APLICAÇÃO

BDI SERVIÇOS :

| 28,19% | | DESONERADO | | | | | | | |
|--------|------------|--|------|--------|------------------------|------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | DBI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL UNITÁRIO R\$ | TOTAL DO ITEM R\$ |
| | | | | | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO |
| 3.1.17 | 99862 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | 10,89 | R\$ 423,93 | 28,19% | R\$ 543,43 | R\$ 5.917,95 | |
| 3.1.18 | CAC-018 | REMOÇÃO DE PINTURA COM LIXAMENTO | M2 | 81,47 | R\$ 3,70 | 28,19% | R\$ 4,74 | R\$ 386,40 | |
| 3.1.19 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 124,73 | R\$ 11,38 | 28,19% | R\$ 14,59 | R\$ 1.819,54 | |
| 3.1.20 | CAC-019 | CAIAÇÃO EM MURO/MURETA E NOS MOURÕES DE CONCRETO | M2 | 126,90 | R\$ 3,26 | 28,19% | R\$ 4,18 | R\$ 530,23 | |
| 3.1.21 | CAC-020 | CAMADA DE BRITA N.º 01 - 10 CM ESPESSURA | M3 | 11,27 | R\$ 114,71 | 28,19% | R\$ 147,05 | R\$ 1.656,90 | |
| 3.1.22 | CAC-021 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"x1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1.1/2"x1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM. -COMPLETA | M2 | 6,90 | R\$ 390,01 | 28,19% | R\$ 499,95 | R\$ 3.449,64 | |
| 3.1.23 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 99,51 | R\$ 2,82 | 28,19% | R\$ 3,61 | R\$ 359,72 | |
| 3.1.24 | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 99,51 | R\$ 85,42 | 28,19% | R\$ 109,50 | R\$ 10.896,22 | |
| | | | | | | | | TOTAL DO SUB ITEM 3.1 | R\$ 86.191,31 |
| 3.2 | | CONSTRUÇÃO ABRIGO PARA GERADOR E COMPRESSOR | | | | | | | |
| 3.2.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 19,80 | R\$ 44,16 | 28,19% | R\$ 56,61 | R\$ 1.120,84 | |
| 3.2.2 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 13,25 | R\$ 189,71 | 28,19% | R\$ 243,19 | R\$ 3.221,74 | |
| 3.2.3 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | 7,92 | R\$ 13,78 | 28,19% | R\$ 17,66 | R\$ 139,90 | |
| 3.2.4 | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 3,96 | R\$ 506,91 | 28,19% | R\$ 649,80 | R\$ 2.573,21 | |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NO ASSENTAMENTO MASSANGANA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

PLANILHA SEM APLICAÇÃO. REALIZADA PARA COMPARATIVO DE ORÇAMENTO ENTRE DESONERADO E NÃO DESONERADO
PLANILHA SEM APLICAÇÃO

BDI SERVIÇOS :

| 28,19% | | DESONERADO | | | | | | | |
|--------|------------|--|------|--------|------------------------|------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | DBI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL UNITÁRIO R\$ | TOTAL DO ITEM R\$ |
| | | | | | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO |
| 3.2.5 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 8,07 | R\$ 31,17 | 28,19% | R\$ 39,96 | R\$ 322,57 | |
| 3.2.6 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1,24 | R\$ 32,04 | 28,19% | R\$ 41,07 | R\$ 51,01 | |
| 3.2.7 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 59,76 | R\$ 19,20 | 28,19% | R\$ 24,61 | R\$ 1.470,83 | |
| 3.2.8 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 14,55 | R\$ 70,77 | 28,19% | R\$ 90,72 | R\$ 1.319,96 | |
| 3.2.9 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0,94 | R\$ 334,29 | 28,19% | R\$ 428,52 | R\$ 401,74 | |
| 3.2.10 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0,94 | R\$ 135,85 | 28,19% | R\$ 174,14 | R\$ 163,26 | |
| 3.2.11 | 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 58,78 | R\$ 64,28 | 28,19% | R\$ 82,40 | R\$ 4.843,45 | |
| 3.2.12 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 8,40 | R\$ 42,72 | 28,19% | R\$ 54,76 | R\$ 460,00 | |
| 3.2.13 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2,20 | R\$ 30,92 | 28,19% | R\$ 39,64 | R\$ 87,20 | |
| 3.2.14 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 117,56 | R\$ 3,30 | 28,19% | R\$ 4,23 | R\$ 497,31 | |
| 3.2.15 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 117,56 | R\$ 18,59 | 28,19% | R\$ 23,83 | R\$ 2.801,49 | |
| 3.2.16 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 117,56 | R\$ 11,38 | 28,19% | R\$ 14,59 | R\$ 1.714,95 | |
| 3.2.17 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 3,00 | R\$ 97,95 | 28,19% | R\$ 125,56 | R\$ 376,68 | |
| 3.2.18 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3,30 | R\$ 357,02 | 28,19% | R\$ 457,66 | R\$ 1.510,27 | |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NO ASSENTAMENTO MASSANGANA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

PLANILHA SEM APLICAÇÃO. REALIZADA PARA COMPARATIVO DE ORÇAMENTO ENTRE DESONERADO E NÃO DESONERADO
PLANILHA SEM APLICAÇÃO

BDI SERVIÇOS :

| 28,19% | | DESONERADO | | | | | | | |
|--------|------------|--|------|--------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | DBI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL UNITÁRIO R\$ | TOTAL DO ITEM R\$ |
| | | | | | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO |
| 3.2.19 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3,36 | R\$ 510,04 | 28,19% | R\$ 653,81 | R\$ 2.196,81 | |
| 3.2.20 | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 29,00 | R\$ 63,99 | 28,19% | R\$ 82,03 | R\$ 2.378,81 | |
| 3.2.21 | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 29,00 | R\$ 31,91 | 28,19% | R\$ 40,90 | R\$ 1.186,24 | |
| | | | | | | | | TOTAL DO SUB ITEM 3.2 | R\$ 28.838,27 |
| | | | | | | TOTAL ITEM 3.0 | R\$ 115.029,58 | | |
| 4 | | SERVIÇOS COBERTURA | | | | | | | |
| 4.1 | CAC-012 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, 1ª QUALID. COR CLARA. - COM RECOMPOSIÇÃO DE TELHA - 20% | M2 | 26,83 | R\$ 42,75 | 28,19% | R\$ 54,80 | R\$ 1.470,30 | |
| | | | | | | | | TOTAL DO ITEM 4.0 | R\$ 1.470,30 |
| 5 | | REFORMA INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | | | | | | | |
| 5.1 | CAC-013 | PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL (INCLUSO TUBOS E CONEXÕES) | unid | 10,00 | R\$ 76,07 | 28,19% | R\$ 97,51 | R\$ 975,14 | |
| 5.2 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | R\$ 219,12 | 28,19% | R\$ 280,89 | R\$ 561,77 | |
| 5.3 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | R\$ 371,54 | 28,19% | R\$ 476,27 | R\$ 952,54 | |
| | | | | | | | | TOTAL DO ITEM 5.0 | R\$ 2.489,45 |
| 6 | | RFORMA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | | | | | | | |

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NO ASSENTAMENTO MASSANGANA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

PLANILHA SEM APLICAÇÃO. REALIZADA PARA COMPARATIVO DE ORÇAMENTO ENTRE DESONERADO E NÃO DESONERADO
PLANILHA SEM APLICAÇÃO

BDI SERVIÇOS :

| 28,19% | | DESONERADO | | | | | | | |
|--------|------------|--|------|--------|------------------------|------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | DBI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL UNITÁRIO R\$ | TOTAL DO ITEM R\$ |
| | | | | | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO |
| 6.1 | CAC-014 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,0M A 1,50M (escavação da fossa séptica e tubulações) | M3 | 16,53 | R\$ 52,85 | 28,19% | R\$ 67,75 | R\$ 1.119,73 | |
| 6.2 | CAC-015 | TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES INTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME ÚTIL DE 2.000 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | 1,00 | R\$ 4.508,76 | 28,19% | R\$ 5.779,71 | R\$ 5.779,71 | |
| 6.3 | CAC-016 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² | UN | 1,00 | R\$ 1.988,53 | 28,19% | R\$ 2.549,07 | R\$ 2.549,07 | |
| 6.4 | CAC-017 | PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES | UN | 10,00 | R\$ 269,06 | 28,19% | R\$ 344,90 | R\$ 3.449,01 | |
| 6.5 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 5,00 | R\$ 102,80 | 28,19% | R\$ 131,78 | R\$ 658,89 | |
| | | | | | | | | TOTAL DO ITEM 6.0 | R\$ 13.556,41 |
| 7 | | REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | |
| 7.1 | CAC-022 | INSTALAÇÃO DA ENTRADA DE SERVIÇO - PADRÃO EQUATORIAL | UNID | 1,00 | R\$ 2.749,59 | 28,19% | R\$ 3.524,66 | R\$ 3.524,66 | |
| 7.2 | CAC-023 | INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO, CIRCUITO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | UNID | 1,00 | R\$ 5.075,68 | 28,19% | R\$ 6.506,44 | R\$ 6.506,44 | |
| 7.3 | CAC-024 | INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS TERMINAIS DE USO GERAL E DE USO ESPECÍFICO | UNID | 1,00 | R\$ 5.755,69 | 28,19% | R\$ 7.378,14 | R\$ 7.378,14 | |
| 7.4 | CAC-025 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO | UNID | 1,00 | R\$ 9.189,39 | 28,19% | R\$ 11.779,75 | R\$ 11.779,75 | |
| 7.5 | CAC-026 | INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | UNID | 1,00 | R\$ 6.124,23 | 28,19% | R\$ 7.850,57 | R\$ 7.850,57 | |
| 7.6 | CAC-027 | PRÉ-OPERAÇÃO | UNID | 1,00 | R\$ 4.314,50 | 28,19% | R\$ 5.530,70 | R\$ 5.530,70 | |
| | | | | | | | | TOTAL DO ITEM 7.0 | R\$ 42.570,26 |



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
5ª Superintendência Regional

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS NO ASSENTAMENTO MASSANGANA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL

PLANILHA SEM APLICAÇÃO. REALIZADA PARA COMPARATIVO DE ORÇAMENTO ENTRE DESONERADO E NÃO DESONERADO
PLANILHA SEM APLICAÇÃO

BDI SERVIÇOS :

28,19% DESONERADO

| ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO (R\$) | DBI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL UNITÁRIO R\$ | TOTAL DO ITEM R\$ |
|------|------------|--|------|--------|---------------------------|------------|------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO | DESONERADO |
| 8 | | LIMPEZA GERAL | | | | | | | |
| 8.1 | 2450 ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 205,82 | R\$ 1,83 | 28,19% | R\$ 2,35 | R\$ 482,82 | |
| 8.2 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 113,94 | R\$ 1,29 | 28,19% | R\$ 1,65 | R\$ 188,41 | |
| 8.3 | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 247,14 | R\$ 0,53 | 28,19% | R\$ 0,68 | R\$ 167,91 | |
| | | | | | | | | TOTAL DO ITEM 8.0 | R\$ 839,14 |
| | | | | | | | | TOTAL GERAL | R\$ 196.029,67 |