

**Obra**  
Execução de Serviço de Recomposição, Fresagem e Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no Estado de Alagoas.

**Bancos**  
SINAPI - 08/2022 - Alagoas  
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas  
ORSE - 07/2022 - Sergipe

**B.D.I.**  
21,35%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 113,41%  
Mensalista: 69,73%

**Curva ABC de Serviços**

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
C-22-0123	Próprio	Aquisição e Transporte de Cimento Asfáltico 50/70 (BDI=15%)	t	2266,04	R\$ 6.725,52	15.240.301,87	50,83%	50,83%
C-22-0122	Próprio	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Cópia da SICRO (4011463)	t	35838,07	R\$ 247,55	8.871.714,22	29,59%	80,41%
C-22-0124	Próprio	Aquisição e transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C (BDI=15%)	t	294,01	R\$ 4.844,82	1.424.426,55	4,75%	85,17%
4915777	SICRO3	Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista	m	64072,396	R\$ 13,62	872.666,03	2,91%	88,08%
2003373	SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	23988	R\$ 32,42	777.690,96	2,59%	90,67%
5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	660531,51	R\$ 0,95	627.504,93	2,09%	92,76%
GRD-2022-9-SP5	Próprio	DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO	m²	279860	R\$ 1,28	358.220,80	1,19%	93,96%
5213408	SICRO3	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	3998	R\$ 50,09	200.259,82	0,67%	94,62%
C-22-0116	Próprio	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) - REF. ORSE 6191	m²	279860	R\$ 0,66	184.707,60	0,62%	95,24%
GRD-2022-9-SP1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	279860	R\$ 0,64	179.110,40	0,60%	95,84%
C-22-0106	Próprio	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM REF. SUDECAP 19.22.04	UN	499,75	R\$ 239,53	119.705,11	0,40%	96,24%
78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	279860	R\$ 0,41	114.742,60	0,38%	96,62%
GRD-2022-9-SP3	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	39,98	R\$ 2.753,49	110.084,53	0,37%	96,99%
C-22-0119	Próprio	Pintura de ligação, exclusive material asfáltico - Cópia da SICRO (4011353)	m²	307846	R\$ 0,35	107.746,10	0,36%	97,35%
C-22-0118	Próprio	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico, exclusive aquisição de material asfáltico - Cópia da SICRO (4915705) -	m³	839,58	R\$ 124,69	104.687,23	0,35%	97,70%
98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020	UN	99,95	R\$ 922,85	92.238,85	0,31%	98,00%

**Obra**  
**Execução de Serviço de Recomposição, Fresagem e Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no Estado de Alagoas.**

**Bancos**  
**SINAPI - 08/2022 - Alagoas**  
**SICRO3 - 04/2022 - Alagoas**  
**ORSE - 07/2022 - Sergipe**

**B.D.I.**  
**21,35%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 113,41%**  
**Mensalista: 69,73%**

**Curva ABC de Serviços**

<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit com BDI</b>	<b>Total</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Peso Acumulado (%)</b>
C-22-0112	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. REF. SINAPI 103689	m²	139,93	R\$ 609,60	85.301,32	0,28%	98,29%
5213850	SICRO3	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	3598,2	R\$ 20,93	75.310,32	0,25%	98,54%
5212560	SICRO3	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	14432,78	R\$ 4,62	66.679,44	0,22%	98,76%
5212557	SICRO3	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	14432,78	R\$ 4,33	62.493,93	0,21%	98,97%
GRD-2022-9-SP4	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO ASFALTO	MÊS	8	R\$ 7.234,78	57.878,24	0,19%	99,16%
4915708	SICRO3	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	79960	R\$ 0,70	55.972,00	0,19%	99,35%
C-22-0125	Próprio	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso, exclusive aquisição de material asfáltico - Cópia da SICRO (4915757)	m³	99,95	R\$ 435,48	43.526,22	0,15%	99,49%
5212556	SICRO3	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária	un.dia	14432,78	R\$ 2,35	33.917,03	0,11%	99,61%
5213835	SICRO3	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	28785,6	R\$ 0,92	26.482,75	0,09%	99,70%
4915724	SICRO3	Caiação mecanizada com fixador de cal	m²	11994	R\$ 2,00	23.988,00	0,08%	99,78%
5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação	un	39,98	R\$ 461,70	18.458,76	0,06%	99,84%
5213406	SICRO3	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	m²	479,76	R\$ 33,04	15.851,27	0,05%	99,89%

**Obra**  
Execução de Serviço de Recomposição, Fresagem e Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em vias de municípios diversos inseridos na área de atuação da Codevasf, no Estado de Alagoas.

**Bancos**  
SINAPI - 08/2022 - Alagoas  
SICRO3 - 04/2022 - Alagoas  
ORSE - 07/2022 - Sergipe

**B.D.I.**  
21,35%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 113,41%  
Mensalista: 69,73%

**Curva ABC de Serviços**

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5914366	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	20141	R\$ 0,76	15.307,16	0,05%	99,94%
5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	39,98	R\$ 262,56	10.497,14	0,04%	99,98%
GRD-2022-9-SP2	Próprio	CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO	UND	19,99	R\$ 358,80	7.172,41	0,02%	100,00%
5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	0	R\$ 1,45	0,00	0,00%	100,00%
5914364	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural	tkm	0	R\$ 1,16	0,00	0,00%	100,00%
5914365	SICRO3	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	0	R\$ 0,93	0,00	0,00%	100,00%
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	0	R\$ 1,16	0,00	0,00%	100,00%