

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ: 00.399.857/0028-46

Obra
Serviços de engenharia civil para recuperação, limpeza, manutenção, e desassoreamento de 150 (cento e cinquenta) aguadas, em comunidades difusas da Zona Rural dos municípios de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. 2021

Bancos
SINAPI - 09/2021 - Bahia
SICRO3 - 04/2021 - Bahia
ORSE - 09/2021 - Sergipe

B.D.I.
25,74%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,02%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Serviços Preliminares					394.687,50	13,51 %
1.1	00000037-Aguada	Próprio	Mobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com transporte em vias pavimentadas e transportes internos	unidade	20	5.264,56	6.619,65	132.393,00	4,53 %
1.2	00000038-Aguada	Próprio	Desmobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com deslocamento internos	unidade	20	2.513,75	3.160,78	63.215,60	2,16 %
1.3	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	107,37	409,57	514,99	55.296,40	1,89 %
1.4	00000039-Aguada	Próprio	Obtenção e registro em cartório de registro de imóveis ou títulos de documentos do Termo de Cessão de uso da área de execução da aguada	unidade	150	324,92	408,55	61.282,50	2,10 %
1.5	73859/001	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	375000	0,18	0,22	82.500,00	2,82 %
2			Movimentação de Terra					2.526.562,50	86,49 %
2.1	00000042-AGUADA	Próprio	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira hidráulica e caminhão basculante de 6 m³, c/empolamento	m³	375000	5,14	6,46	2.422.500,00	82,93 %
2.2	00000043-AGUADA	Próprio	Espalhamento e Compactação mecânica de material de 1ª categoria em talude de aguada sem controle do Grau de Compactação.	m³	93750	0,89	1,11	104.062,50	3,56 %

Total sem BDI 2.326.718,76
Total do BDI 594.531,24
Total Geral 2.921.250,00