



<div>  <div> Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba </div> </div>							
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUÍ							
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI %:	22,84%	RS/m²	0,00
				Encargos Sociais:		Horista 112,15	Mensalista 70,87
				UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (RS)	TOTAL
			IMPLANTAÇÃO DA OBRA				
1	Codevasf	Composição Própria	Mobilização e Desmobilização	km	1,00		0,00
2	Codevasf	Composição Própria	Administração da Obra	km	1,00		0,00
3	Codevasf	Composição Própria	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	und	1,00		0,00
			TERRAPLEANGEM				
4	Codevasf	Composição Própria	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide	m²	7.000,00		0,00
5	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	700,00		0,00
6	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	700,00		0,00
			PAVIMENTAÇÃO				
7	SINAPI	92394	Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015	m²	7.000,00		0,00
8	SICRO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	1.050,00		0,00
9	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	7.000,00		0,00
			SINALIZAÇÃO				
10	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	und	1,00		0,00
11	SICRO	5213851	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	und	1,00		0,00
			DRENAGEM				
12	SICRO	2003373	Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	2.000,00		0,00
			LIMPEZA GERAL				
13	Codevasf	Composição Própria	Limpeza Geral	m²	7.000,00		0,00
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
14	Codevasf	Composição Própria	Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico	m	100,00		0,00
			PROJETO EXECUTIVO				
15	Codevasf	Composição Própria	Projeto Executivo	km	1,00		0,00
VALOR TOTAL DO SRP							0,00

\* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame.

<div>  <div> Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba </div> </div>							
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUÍ							
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI %:	22,84%	RS/m²	0,00
				Encargos Sociais:		Horista 112,15	Mensalista 70,87
				UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (RS)	TOTAL
			MOBILIZAÇÃO				
1	Codevasf	Composição Própria	Implantação da Obra	km	62,00		0,00
2	Codevasf	Composição Própria	Administração da Obra	km	62,00		0,00
3	Codevasf	Composição Própria	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado	und	62,00		0,00
			TERRAPLEANGEM				
4	Codevasf	Composição Própria	serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide	m²	434.000,00		0,00
4	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	43.400,00		0,00
5	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	43.400,00		0,00
			PAVIMENTAÇÃO				
6	SINAPI	92394	Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015	m²	434.000,00		0,00
7	SICRO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	65.100,00		0,00
8	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	434.000,00		0,00
			SINALIZAÇÃO				
9	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	und	62,00		0,00
10	SICRO	5213851	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	und	62,00		0,00
			DRENAGEM				
11	SICRO	2003373	Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	124.000,00		0,00
			LIMPEZA GERAL				
12	Codevasf	Composição Própria	Limpeza Geral	m²	434.000,00		0,00
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
13	Codevasf	Composição Própria	Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico	m	6.200,00		0,00
			PROJETO EXECUTIVO				
14	Codevasf	Composição Própria	Projeto Executivo	km	62,00		0,00
VALOR TOTAL DO SRP							0,00

0,00

0,000

Extensão	=	1.000,00	m	QUANTIDADE DE MODULOS	62
Largura	=	7,00	m		
Extensão	=	1	km		

## IMPLANTAÇÃO DA OBRA

## 1 Mobilização e desmobilização

Extensão (km)	=	Extensão (km)
1,00		1,00

## 2 Administração da obra

Extensão (km)	=	Extensão (km)
1,00		1,00

## TERRAPLENAGEM

## 4 serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide

Extensão (m)	x	Largura (m)	=	Área (m2)
1.000,00		7,00		7.000,00

## 5 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -

Extensão (m)	x	Largura (m)	x	Espessura (m)	=	Volume (m3)
1.000,00		7,00		0,10		700,00

## 6 Espalhamento de material em bota-fora

Extensão (m)	x	Largura (m)	x	Espessura (m)	=	Volume (m3)
1.000,00		7,00		0,10		700,00

## PAVIMENTAÇÃO

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm.  
af\_12/2015

Extensão (m)	x	Largura (m)	=	Área (m2)
1.000,00		7,00		7.000,00

## 8 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

Extensão (m)	x	Largura (m)	x	Espessura (m)	=	Volume (m3)
1.000,00		7,00		0,15		1.050,00

## 9 Regularização do subleito

Extensão (m)	x	Largura (m)	=	Volume (m2)
1.000,00		7,00		7.000,00

## SINALIZAÇÃO

## 10 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película

Extensão (km)	x	Quant. (un)	=	Quant. (un)
1,00		1,00		1,00

## 11 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km)	x	Quant. (un)	=	Quant. (un)
1,00		1,00		1,00

## DRENAGEM

## 12 Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Extensão (m)	x	Quant. (un)	=	Volume (m)
1.000,00		2,00		2.000,00

## LIMPEZA GERAL

## 13 Limpeza Geral

Extensão (m)	x	Largura (m)	x	Quant. (un)	=	Volume (m2)
1.000,00		7,00		1,00		7.000,00

## SERVIÇOS COMPLEMENTARES

## 14 Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico

Extensão (m)	x	Largura (m)	x	=	10%	extensão (m)
1.000,00		1,00				100,00

## PROJETO EXECUTIVO

## 15 Projeto Executivo

Extensão (m)	x	Largura (m)	x	Quant. (un)	=	Volume (Km)
1,00				1,00		1,00

IMPLANTAÇÃO DA OBRA					
1	Mobilização e desmobilização				
	Extensão (km)				Extensão (km)
	62,00	=			62,00
2	Administração da obra				
	Extensão (km)				Extensão (km)
	62,00	=			62,00
TERRAPLENAGEM					
serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de					
serviços, acompanhamento e greide					
4	Extensão (m)		Largura (m)		Área (m2)
	62.000,00	x	7,00	=	434.000,00
5	Extensão (m)		Largura (m)		Volume (m3)
	62.000,00	x	7,00	x	0,10
				=	43.400,00
6	Extensão (m)		Largura (m)		Volume (m3)
	62.000,00	x	7,00	x	0,10
				=	43.400,00
PAVIMENTAÇÃO					
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco					
sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_12/2015					
7	Extensão (m)		Largura (m)		Área (m2)
	62.000,00	x	7,00	=	434.000,00
8	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida				
	Extensão (m)		Largura (m)		Volume (m3)
	62.000,00	x	7,00	x	0,15
				=	65.100,00
9	Regularização do subleito				
	Extensão (m)		Largura (m)		Volume (m2)
	62.000,00	x	7,00	=	434.000,00
SINALIZAÇÃO					
10	Fornecimento e implantação de placa de				
	Extensão (km)		Quant. (un)		Quant. (un)
	62,00	x	1,00	=	62,00
11	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m				
	Extensão (km)		Quant. (un)		Quant. (un)
	62,00	x	1,00	=	62,00
DRENAGEM					
12	Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira				
	Extensão (m)		Quant. (un)		Volume (m)
	62.000,00	x	2,00	=	124.000,00
LIMPEZA GERAL					
13	Limpeza Geral				
	Extensão (m)		Largura (m)		Quant. (un)
	62.000,00	x	7,00	x	1,00
				=	434.000,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
14	0				
	Extensão (m)		Largura (m)		10% extensão (m)
	62.000,00	x	1,00	x	6.200,00
PROJETO EXECUTIVO					
15	Projeto Executivo				
	Extensão (m)		Largura (m)		Quant. (un)
	62,00	x		x	1,00
				=	Volume (Km)
					62,00

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI														
Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	100%		9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERRAPLEANGEM	100%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAVIMENTAÇÃO	100%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINALIZAÇÃO	100%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DRENAGEM	100%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIMPEZA GERAL	100%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICOS COMPLEMENTARES	100%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROJETO EXECUTIVO	100%	50,00%	50,00%										
		0,00	0,00	0,00										
Porcentagem			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Custo			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Porcentagem Acumulado			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Custo Acumulado			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total Geral												R\$	0,00	

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI															
Cronograma Físico e Financeiro															
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	
	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	100%		9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TERRAPLEANGEM	100%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PAVIMENTAÇÃO	100%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SINALIZAÇÃO	100%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DRENAGEM	100%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LIMPEZA GERAL	100%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVICOS COMPLEMENTARES	100%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROJETO EXECUTIVO	100%	50,00%	50,00%											
		0,00	0,00	0,00											
Porcentagem			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Custo			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Porcentagem Acumulado			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Custo Acumulado			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Total Geral											R\$	0,00

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI								
						BDI %: 22,84%		
						Encargos Sociais:	Horista 112,15%	Mensalista 70,87%
Anexo VI - Planilhas Orçamentárias								
PLANILHA ORÇAMENTARIA NÃO DESONERADA - Janeiro/2020								
ITEM	CPUs	Fonte	Cód.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL
1	IMPLANTAÇÃO DA OBRA							
1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1.1	CPU-02	CODEVASF	72840	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00		R\$ 0,00
ITEM 1:							TOTAL	R\$ 0,00
2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO							
2.1	CPU-01	CODEVASF	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,60x1,80m)	und	1,00		R\$ 0,00
ITEM 1:							TOTAL	R\$ 0,00
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
3.1	CPU-03	CODEVASF	2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00		R\$ 0,00
3.2	CPU-04	CODEVASF	2.2	CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO	MÊS	12,00		R\$ 0,00
ITEM 2:							TOTAL	R\$ 0,00



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI							
				BDI %: 22,84%			
				Encargos Sociais:	Horista 112,15%	Mensalista 70,87%	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO							
CPU-01	CODEVASF	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (RS)	TOTAL (RS)
INS. SINAPI	SINAPI	5075	PREGO 18X30.	kg	0,7100000	0,00	R\$ 0,00
INS. SINAPI	SINAPI	4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	m	25,9200000	0,00	R\$ 0,00
INS. SINAPI	SINAPI	4417	PEÇA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)	m	6,4800000	0,00	R\$ 0,00
INS. SINAPI	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M	m²	6,4800000	0,00	R\$ 0,00
INS. SINAPI	SINAPI	370	AREIA MÉDIA	m³	0,0300000	0,00	R\$ 0,00
INS. SINAPI	SINAPI	1379	CIMENTO	kg	9,7200000	0,00	R\$ 0,00
INS. SINAPI	SINAPI	4718	PEDRA BRITADA Nº 2	m³	0,0600000	0,00	R\$ 0,00
COMP. SINAPI	SINAPI	87445	BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)	h	0,0400000	0,00	R\$ 0,00
COMP. SINAPI	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,4800000	0,00	R\$ 0,00
COMP. SINAPI	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	13,3500000	0,00	R\$ 0,00
Sub total:							R\$ 0,00
BDI 22,84%							R\$ 0,00
Total Serviços:							R\$ 0,00
CPU-01 PREÇO UNITÁRIO TOTAL:							R\$ 0,00
CPU-02	CODEVASF	Propria	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	T X KM	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (RS)	TOTAL (RS)
COMP. SINAPI	SINAPI	73340	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	H	2,0000	0,00	R\$ 0,00
COMP. SINAPI	SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	2,0000	0,00	R\$ 0,00
COMP. SINAPI	SINAPI	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP, 80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	2,0000	0,00	R\$ 0,00
COMP. SICRO	SICRO	5914640	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA	km	917,4000	0,00	R\$ 0,00
INSUMO	ORSE	5896	VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON	h	3,0000	0,00	R\$ 0,00
Sub total:							R\$ 0,00
BDI 22,84%							R\$ 0,00
Total Serviços:							R\$ 0,00
CPU-02 PREÇO UNITÁRIO TOTAL:							R\$ 0,00
CPU-03	CODEVASF		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (RS)	TOTAL (RS)
COMP. SINAPI	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000000	0,00	R\$ 0,00
COMP. SINAPI	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0000000	0,00	R\$ 0,00
COMP. SINAPI	SINAPI	90772	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0000000	0,00	R\$ 0,00
INS. SINAPI	SINAPI	14250	ENERGIA	KW/H	100,0000000	0,00	R\$ 0,00
INS. SINAPI	SINAPI	14583	ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	M3	1,0000000	0,00	R\$ 0,00
INSUMO	ORSE	5896	VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN: GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP	H	40,0000000	0,00	R\$ 0,00
ADM. LOCAL :							R\$ 0,00
22,84%							R\$ 0,00
CPU-03 PREÇO TOTAL:							R\$ 0,00
CPU-04	CODEVASF		CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO	MÊS	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (RS)	TOTAL (RS)
INS. SINAPI	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M	mês	0,2000000	0,00	R\$ 0,00
COMP. ORSE	ORSE	4299	ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	mês	0,2000000	0,00	R\$ 0,00
Sub total:							R\$ 0,00
BDI 22,84%							R\$ 0,00
Total Serviços:							R\$ 0,00
CPU-04 PREÇO UNITÁRIO TOTAL:							R\$ 0,00



CPU-11	CODEVASF		LIMPEZA GERAL	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
COMP. SINAPI	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	0,00	R\$ 0,00
Sub total:							R\$ 0,00
BDI 22,84%							R\$ 0,00
Total Serviços:							R\$ 0,00
CPU-11 PREÇO UNITÁRIO TOTAL:							R\$ 0,00
CPU-12	CODEVASF		Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	0,00	R\$ 0,00
Composição Auxiliar	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	0,00	R\$ 0,00
Insumo	SINAPI	9867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	m	1,0000000	0,00	R\$ 0,00
Insumo	ORSE	10585	Arco de serra	un	0,1000000	0,00	R\$ 0,00
Insumo	SINAPI	3859	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	un	2,0000000	0,00	R\$ 0,00
Sub total:							R\$ 0,00
BDI 22,84%							R\$ 0,00
Total Serviços:							R\$ 0,00
CPU-12 PREÇO UNITÁRIO TOTAL:							R\$ 0,00
CPU-13	CODEVASF		SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	UNID	COEF.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Insumo	SINAPI	20206	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	0,0028860	0,0000000	0,0000
Composição	SINAPI	88253	#N/D	h	0,0025000	0,0000000	0,0000
Composição	SINAPI	88288	#N/D	h	0,0025000	0,0000000	0,0000
Composição	SINAPI	88316	#N/D	h	0,0075000	0,0000000	0,0000
Composição	SINAPI	88597	#N/D	h	0,0020000	0,0000000	0,0000
Composição	SINAPI	92145	#N/D	chp	0,0010000	0,0000000	0,0000
Sub total:							R\$ 0,00
BDI 22,84%							R\$ 0,00
Total Serviços:							R\$ 0,00
CPU-13 PREÇO UNITÁRIO TOTAL:							R\$ 0,00

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM ABRANGÊNCIA: NACIONAL  
CUSTO : 09/2021  
TÉCNICA: 20/09/2020

DATA DE PREÇO  
DATA REFERENCIA

ESTADO PIAUÍ

\* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação

MACROCLASSE .CLASSE .GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CADERNO TÉCNICO	PREÇO UNITÁRIO
03.PAVI.INTE.004/001	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2		Pavimento Intertravado	0,00
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568000	0,00	0,00
INSUMO	712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0174000	0,00	0,00
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064000	0,00	0,00
COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	0,00	0,00
COMPOSICAO	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853000	0,00	0,00
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055000	0,00	0,00
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0872000	0,00	0,00
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135000	0,00	0,00
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0792000	0,00	0,00
Sub total:						0,00
BDI					22,84%	0
Total Serviços:						0



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUÍ**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**

**Deslocamento:**

	Distancia méd. (Km)	Qtde.	Total (Km)
Mobilização (entre os trechos de serviço):	1	1	1,00
Desmobilização (entre os trechos de serviço):	1	1	1,00
Mobilização inter-municipal (entre as localidades):	10	1	10,00
Desmobilização inter-municipal (entre as localidades):	10	1	10,00
	<b>Mobilização - Total (km)</b>		<b>11,00</b>
	<b>Desmobilização - Total (km)</b>		<b>11,00</b>

**Peso das máquinas:**

Pá carregadeira	10,10	ton
Motoniveladora	12,47	ton
Trator de pneus	2,80	ton
Rolo Compactador	15,33	ton
Grade de disco	1,00	ton
<b>Total</b>	<b>41,70</b>	<b>ton</b>

**Portanto:**

<b>Mobilização - Total (km)</b>	<b>458,70</b>	t x km
<b>Desmobilização - Total (km)</b>	<b>458,70</b>	t x km

Obs.

Obs.

CGCIT				DNIT					
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				ESTADO PIAUÍ					
Custo Unitário de Referência				abr/21					
4011209 Regularização do subleito				Produção da equipe					
				1.121,33 m²					
				Valores em reais (R\$)					
A - EQUIPAMENTOS				Utilização		Custo Horário		Custo	
				Quantidade	Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW				2,00000	0,51	0,49			0,0000
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24"				1,00000	0,69	0,31			0,0000
E9524 Motoniveladora - 93 kW				1,00000	0,71	0,29			0,0000
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW				1,00000	0,96	0,04			0,0000
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW				1,00000	1,00	0,00			0,0000
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW				1,00000	0,69	0,31			0,0000
							Custo horário total de equipamentos		0,0000
B - MÃO DE OBRA				Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824 Servente				1,00000	h			0,0000	
						Custo horário total de mão de obra		0,0000	
						Custo horário total de execução		0,0000	
						Custo unitário de execução		0,0000	
						Custo do FIC		0,0000	
						Custo do FIT		-	
C - MATERIAL				Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
						Custo unitário total de material			
D - ATIVIDADES AUXILIARES				Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
						Custo total de atividades auxiliares			
						Subtotal		0,0000	
E - TEMPO FIXO				Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário	
							Custo unitário total de tempo fixo		
F - MOMENTO DE TRANSPORTE				Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
						LN	P		
						Custo unitário total de transporte		-	
						Custo unitário direto total		0,0000	
						BDI 22,84%		0,0000	
						Preço Unitário:		0,00	

CGCIT			ESTADO PIAUI					DNIT			
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			abr/21					Produção da equipe		19,15000 m²	
Custo Unitário de Referência										Valores em reais (R\$)	
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço											
A - EQUIPAMENTOS			Quantidade	Utilização		Custo Horário				Custo	
				Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo			Horário Total	
E9076	Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática		1,00000	1,00	0,00					0,0000	
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA		1,00000	1,00	0,00					0,0000	
						Custo horário total de equipamentos				0,0000	
B - MÃO DE OBRA			Quantidade	Unidade	Custo Horário				Custo	Horário Total	
P9801	Ajudante		1,00000	h					0,0000		
P9822	Pintor		2,00000	h					0,0000		
							Custo horário total de mão de obra		0,0000		
							Custo horário total de execução		0,0000		
							Custo unitário de execução		0,0000		
							Custo do FIC		-		
							Custo do FIT		-		
C - MATERIAL			Quantidade	Unidade	Preço Unitário				Custo	Unitário	
M3153	Tinta poliéster em pó		0,11200	kg					0,0000		
							Custo unitário total de material		0,0000		
D - ATIVIDADES AUXILIARES			Quantidade	Unidade	Custo Unitário				Custo	Unitário	
							Custo total de atividades auxiliares				
					5914333		Subtotal		0,0000		
E - TEMPO FIXO			Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário				Custo	Unitário
M3153	Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t		5914655	0,00011	t					0,0000	
							Custo unitário total de tempo fixo		0,0000		
F - MOMENTO DE TRANSPORTE			Quantidade	Unidade	DMT				Custo	Unitário	
					LN	RP	P				
M3153	Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t		0,00008	tkm					0,0000		
							Custo unitário total de transporte		0,0000		
							Custo unitário direto total		0,0000		

Obs.

Obs.

CGCIT										DNIT	
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				ESTADO PIAUI				Produção da equipe		21,37 t	
Custo Unitário de Referência				abr/21						Valores em reais (R\$)	
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m											
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário				Custo		
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo			Horário	Total	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,00000	0,53	0,47						0,0000	
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000	1,00	0,00						0,0000	
Custo horário total de equipamentos										0,0000	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário				Custo Horário		Total	
P9824	Servente	2,00000	h							0,0000	
Custo horário total de mão de obra										0,0000	
Custo horário total de execução										0,0000	
Custo unitário de execução										0,0000	
Custo do FIC										-	
Custo do FIT										-	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário				Custo Unitário			
Custo unitário total de material											
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário				Custo Unitário			
Custo total de atividades auxiliares											
Subtotal										0,0000	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário				Custo Unitário		
Custo unitário total de tempo fixo											
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT				Custo Unitário			
				LN	RP	P					
Custo unitário total de transporte										-	
Custo unitário direto total										0,0000	

Obs.

Obs.

CGCIT				ESTADO PIAUI				DNIT	
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				44287					
Custo Unitário de Referência				Produção da equipe				11,84 t	
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais								Valores em reais (R\$)	
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo		
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000	1,00	0,00			0,0000	0,0000	
Custo horário total de equipamentos								0,0000	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total			
P9824	Servente	6,00000	h	0			0,0000		
Custo horário total de mão de obra							0,0000		
Custo horário total de execução							0,0000		
Custo unitário de execução							0,0000		
Custo do FIC							-		
Custo do FIT							-		
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário			
Custo unitário total de material									
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário			
Custo total de atividades auxiliares									
Subtotal							0,0000		
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		
Custo unitário total de tempo fixo									
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário			
				LN	RP	P			
Custo unitário total de transporte							-		
Custo unitário direto total							0,0000		

Obs.

Obs.

CGCIT							DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				ESTADO PIAUI			
Custo Unitário de Referência				abr/21		Produção da equipe	372,88 tkm
5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada							Valores em reais (R\$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW		1,00000	1,00	0,00			0,0000
					Custo horário total de equipamentos		0,0000
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
					Custo horário total de mão de obra		-
					Custo horário total de execução		0,0000
					Custo unitário de execução		0,0000
					Custo do FIC		-
					Custo do FIT		-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
					Custo unitário total de material		
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
					Custo total de atividades auxiliares		
					Subtotal		0,0000
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte		-
					Custo unitário direto total		0,0000

Obs.

CGCIT							DNIT	
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				ESTADO PIAUI		Produção da equipe		125,50 tkm
Custo Unitário de Referência				abr/21				Valores em reais (R\$)
5915324 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada								
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000	1,00	0,00			0,0000	
					Custo horário total de equipamentos		0,0000	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		
					Custo horário total de mão de obra		-	
					Custo horário total de execução		0,0000	
					Custo unitário de execução		0,0000	
					Custo do FIC		-	
					Custo do FIT		-	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário		
					Custo unitário total de material			
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		
					Custo total de atividades auxiliares			
					Subtotal		0,0000	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
					Custo unitário total de tempo fixo			
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário		
					RP			
					P			
					Custo unitário total de transporte		-	
					Custo unitário direto total		0,0000	

Obs.

CGCIT

003

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

ESTADO PIAUI

Custo Unitário de Referência

abr/21

Produção da equipe

4,10000 un

5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000	0,30	0,70	0,0000	0,0000	0,0000
					Custo horário total de equipamentos		0,0000
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9830	Montador	1,00000	h	0		0,0000	
P9824	Servente	1,00000	h	0		0,0000	
					Custo horário total de mão de obra		0,0000
					Custo horário total de execução		0,0000
					Custo unitário de execução		0,0000
					Custo do FIC		-
					Custo do FIT		-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
M0789	Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas	0,69622	kg			0,0000	
M0787	Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C"	12,71700	kg			0,0000	
					Custo unitário total de material		0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,05030	m³			0,0000	
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,05030	m³			0,0000	
					Custo total de atividades auxiliares		0,0000
					Subtotal		0,0000
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
M0789	Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - Caminhão carroceria 5 t	5914655	0,00070	t			0,0000
M0787	Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t	5914655	0,01272	t			0,0000
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP	P	
M0789	Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - Caminhão carroceria 5 t	0,00070	tkm			0,0000	
M0787	Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t	0,01272	tkm			0,0000	
					Custo unitário total de transporte		0,0000
					Custo unitário direto total		0,00
					BDI		22,84%
					Preço Unitário:		0,0000

Obs.

CGCIT		ESTADO PIAUI		Produção da equipe		3,92899 m³	
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		abr/21				Valores em reais (R\$)	
Custo Unitário de Referência							
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais							
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização	Custo Horário		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,00000	1,00	0,00			0,0000
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000	1,00	0,00			0,0000
E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,00000	1,00	0,00			0,0000
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000	0,90	0,10			0,0000
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000	0,41	0,59			0,0000
Custo horário total de equipamentos						0,0000	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9821	Pedreiro	1,00000	h			0,0000	
P9824	Servente	9,00000	h			0,0000	
Custo horário total de mão de obra						0,0000	
Custo horário total de execução						0,0000	
Custo unitário de execução						0,0000	
Custo do FIC						-	
Custo do FIT						-	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,84646	kg			0,0000	
M0082	Areia média lavada	0,63334	m³			0,0000	
M0191	Brita 1	0,36754	m³			0,0000	
M0192	Brita 2	0,36754	m³			0,0000	
M0424	Cimento Portland CP II - 32	282,15207	kg			0,0000	
Custo unitário total de material						0,0000	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares						0,0000	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00085	t			0,0000
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,95001	t			0,0000
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,55131	t			0,0000
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,55131	t			0,0000
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,28215	t			0,0000
Custo unitário total de tempo fixo						0,0000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP	P	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	0,00085	tkm				0
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,95001	tkm				0
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,55131	tkm				0
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,55131	tkm				0
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t	0,28215	tkm				0
Custo unitário total de transporte						0	
Custo unitário direto total						0,0000	



CGCIT			DNIT			
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			ESTADO PIAUI			
Custo Unitário de Referência			abr/21		Produção da equipe	
3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada					1,00000 m²	
					Valores em reais (R\$)	
A - EQUIPAMENTOS			Quantidade	Utilização	Custo Horário	
				Operativa	Improdutiva	Produtivo
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA		0,09372	1,00	0,00	
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW		0,09372	1,00	0,00	

Obs.

CGCIT				DNIT				
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				ESTADO PIAUÍ		Produção da equipe		530,72 m²
Custo Unitário de Referência				abr/21				Valores em reais (R\$)
2003844 Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico								
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário	Total
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000	1,00	0,00				0,0000
					Custo horário total de equipamentos			0,0000
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		
P9824	Servente	1,00000	h			0,0000		
					Custo horário total de mão de obra			0,0000
					Custo horário total de execução			0,0000
					Custo unitário de execução			0,0000
					Custo do FIC			0,0000
					Custo do FIT			-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário		
M0081	Areia grossa	1,00000	m³			0,0000		
					Custo unitário total de material			0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		
					Custo total de atividades auxiliares			0,0000
					Subtotal			0,0000
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
M0081	Areia grossa - Caminhão basculante 10 m²	5914647	1,50000	t			0,0000	
					Custo unitário total de tempo fixo			0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	LN		RP	P	Custo Unitário
M0081	Areia grossa - Caminhão basculante 10 m²	1,50000	tkm			0,0000		
					Custo unitário total de transporte			0,0000
					Custo unitário direto total			0,0000
					BDI 22,84%			0,0000
					Preço Unitário:			0,00

Obs.

CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

ESTADO PIAUÍ

Custo Unitário de Referência

abr/21

5502114 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -

Produção da equipe

230,19 m³

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw	5,00000	0,96	0,04			0,0000
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000	1,00	0,00			0,0000
Custo horário total de equipamentos							0,0000
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	Servente	1,00000	h			0,0000	
Custo horário total de mão de obra							0,0000
Custo horário total de execução							0,0000
Custo unitário de execução							0,0000
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo unitário total de material							0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
m³							0,0000
Custo total de atividades auxiliares							0,0000
Subtotal							0,0000
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP	P	
Custo unitário total de transporte							0,0000
Custo unitário direto total							0,00
BDI 22,84%							0,0000
Preço Unitário:							0,00

Obs.




CGCIT						DNIT	
<b>SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO</b>			<b>ESTADO PIAUÍ</b>		<b>Produção da equipe</b>		<b>176,81 m³</b>
Custo Unitário de Referência			abr/21				<b>Valores em reais (R\$)</b>
4413942 Espalhamento de material em bota-fora							
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000	1,00	0,00			0,0000	
				Custo horário total de equipamentos		0,0000	
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		
P9824 Servente	1,00000	h				0,0000	
				Custo horário total de mão de obra		0,0000	
				Custo horário total de execução		0,0000	
				Custo unitário de execução		0,0000	
				Custo do FIC		0,0000	
				Custo do FIT		-	
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário		
					Custo unitário total de material		0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		
		m²			Custo total de atividades auxiliares		0,0000
					Subtotal		0,0000
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
						Custo unitário total de tempo fixo	
						0,0000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário		
			LN	RP	P		
						Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	
						BDI 22,84%	
						Preço Unitário:	
						0,00	

Obs.

CGCIT						DNIT	
<b>SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO</b>			<b>ESTADO PIAUÍ</b>		<b>Produção da equipe</b>		<b>168,20 m³</b>
Custo Unitário de Referência			abr/21				<b>Valores em reais (R\$)</b>
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida							
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000	0,93	0,07			0,0000	
E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24"	1,00000	0,52	0,48			0,0000	
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,00000	0,74	0,26			0,0000	
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,96	0,04			0,0000	
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	1,00000	1,00	0,00			0,0000	
E9577 Trator agrícola - 77 kW	1,00000	0,52	0,48			0,0000	
				Custo horário total de equipamentos		0,0000	
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		
P9824 Servente	1,00000	h				0,0000	
				Custo horário total de mão de obra		0,0000	
				Custo horário total de execução		0,0000	
				Custo unitário de execução		0,0000	
				Custo do FIC		0,0000	
				Custo do FIT		-	
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário		
					Custo unitário total de material		0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,10000	m³			Custo total de atividades auxiliares		0,0000
					Subtotal		0,0000
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	5914354	2,06250	t			Custo unitário total de tempo fixo	
						0,0000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário		
			LN	RP	P		
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	2,06250	tkm				Custo unitário total de transporte	
						Custo unitário direto total	
						BDI 22,84%	
						Preço Unitário:	
						0,00	

**COMPOSIÇÃO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)**

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>Pr. Unit.</b>	<b>Pr. Total</b>
<b>A- EQUIPE TECNICA</b>		
A. 1 - Pessoal de Nível Superior		-
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.		-
<b>B - ENCARGOS SOCIAIS</b>		
Taxas 72,54 % do item "A"		-
<b>C - DESPESAS GERAIS</b>		
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO		
C.2 - VEÍCULOS + COMBUSTÍVEL		-
C.3 - EQUIPAMENTOS		
C.4 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO		
<b>D - ENSAIOS</b>		
D.1 - ENSAIOS	-	-
<b>I - SOMA (A+B+C+D)</b>		-
<b>II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)</b>		-
<b>III - SOMA</b>		-
<b>VI - RELATÓRIOS</b>		-
<b>V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)</b>		-
<b>VI - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA</b>		
Taxas 4,75%	-	-
<b>VII - CONTIGÊNCIAS</b>	-	-
<b>VIII - SOMA</b>		-
<b>IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)</b>		-
<b>III - SOMA</b>		-
<b>X - TOTAL</b>		-



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETES)

LOCAL: EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SR DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUÍ

DATA BASE: DNIT-PI JAN/2021; SINAPI-PI 06/2021 ; ORSE JUN/2021

DETALHAMENTO DO BDI

Serviços

Item	Descrição dos serviços	Preço de Venda (%)	Custo Direto (%)
1	Administração Central (A)		4,01%
2	Impostos e Taxas (I)	6,65%	
2.1	ISS	3,00%	
2.2	PIS	0,65%	
2.3	Cofins	3,00%	
3	Risco, seguro e garantia (R)		1,70%
4	Despesas Financeiras (AP)		1,10%
5	Lucro (L)		7,30%
BDI* (%)			22,84%

Considerações:

Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

(\*) BDI (%) = (((1Médio, em área e prazo em condições normais de execução

Tipo da Obra: 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)

ISS municipal:



Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

NOME DA CONCORRENTE:			
EDITAL:			
FOLHA:			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO PIAUI			
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)			
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2021		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	Total	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82	-
B2	Feriados	3,95	-
B3	Auxílio-enfermidade	0,87	0,67
B4	13º salário	10,76	8,33
B5	Licença-paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de chuva	1,16	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,35	6,47
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
B	Total	43,84	16,20
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,20	4,03
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,26	4,07
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,02
C5	Indenização Adicional	0,44	0,34
C	Total	14,92	11,55
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	16,13	5,96
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,36
D	Total	16,59	6,32
TOTAL (%)		112,15	70,87