



CODEVASF  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA GERAL						
Municípios:		Diversos municípios na área de atuação da 7ª SR da Codevasf.				
Objeto:		Execução dos serviços de implantação e instalação de tanques suspensos para criação de peixes em municípios da área de atuação da CODEVASF - 7ª SR.				
Referência:		SINAPI-PI - 03/2022, SICRO PI - 01/2022, SEINFRA-CE - 03/2021 e pesquisas de mercado - maio/2022.				
PLANILHA RESUMO				BDI (%)		27,58
				ENCARGOS SOCIAIS (%)		111,86
SEM DESONERAÇÃO						
ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	22225	Execução dos serviços de implantação e instalação de tanques suspensos para criação de peixes em municípios da área de atuação da CODEVASF - 7ª SR	0,00	UNID	40,00	0,00
VALOR POR MÓDULO IMPLANTADO (R\$):			0,00			
VALOR TOTAL DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO:						0,00

	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Municípios:	Diversos municípios na área de atuação da 7ª SR da Codevasf.
Objeto:	Execução dos serviços de implantação e instalação de tanques suspensos para criação de peixes em municípios da área de atuação da CODEVASF - 7ª SR.
Referência:	SINAPI-PI - 03/2022, SICRO PI - 01/2022, SEINFRA-CE - 03/2021 e pesquisas de mercado - maio/2022.

	BDI (%)	27,58
	ENCARGOS SOCIAIS (%)	111,86

MÓDULO MÍNIMO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS				0,00
1.1	COMP 01	Mobilização de pessoal e equipamento	Km	600,00	0,00	0,00
1.2	COMP 02	Desmobilização de pessoal e equipamento	Km	600,00	0,00	0,00
1.3	COMP 03	Administração Local	mês	1,00	0,00	0,00
1.4	COMP 04	Placa de obra (3,60 x 1,80)m	m²	6,48	0,00	0,00
2.0		Tanque circular em placas				0,00
2.1	COMP 05	Construção de 05 (cinco) unidades de tanque circular em placas	und	1,00	0,00	0,00
2.2	88489	Pintura externa dos tanques em tinta latéx acrílica, duas demãos	m²	48,37	0,00	0,00
2.3	COMP 08	Pintura da logomarca da codevasf com tinta a óleo em concreto	m²	1,05	0,00	0,00
3.0		Sedimentador e Recirculação (5 unidades)				0,00
3.1	COMP 06	Sedimentador e Recirculação (5 unidades)	und	1,00	0,00	0,00
		TOTAL				0,00



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR

Objeto: Execução dos serviços de implantação e instalação de tanques suspensos para criação de peixes em municípios da área de atuação da CODEVASF - 7ª SR.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	DIAS					
			R\$	%	10	%	20	%	30
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	#DIV/0!	-	20,00	-	40	-	40	-
2.0	Tanque circular em placas	#DIV/0!	-	20,00	-	40	-	40	-
3.0	Sedimentador e Recirculação (5 unidades)	#DIV/0!	-	20,00	-	40	-	40	-
	TOTAL SIMPLES	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
	TOTAL ACUMULADO	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO					
OBRA:	Execução dos serviços de implantação e instalação de tanques suspensos para criação de peixes em municípios da área de atuação da CODEVASF - 7ª SR.			SINAPI-PI - 03/2022, SICRO PI - 01/2022, SEINFRA-CE - 03/2021 e pesquisas de mercado - maio/2022.	
COMP 01	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAIS		Km	R\$	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO SEM BDI
SICRO PI/ 5915324	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	Ton	1,25		0,00
	VALOR TOTAL				0,00
	BDI (27,58%)				0,00
	VALOR TOTAL COM BDI				0,00
COMP 02	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAIS		Km	R\$	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO SEM BDI
SICRO PI/ 5915324	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	Ton	0,75	0,00	0,00
	VALOR TOTAL				0,00
	BDI (27,58%)				0,00
	VALOR TOTAL COM BDI				0,00
COMP 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		UM	R\$	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO SEM BDI
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,0000	0,00	0,00
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10,0000	0,00	0,00
SICRO PI/E9684	VEÍCULO LEVE - PICAPE 4 x 4 COM CAPACIDADE DE 1,10t - 147kw	h	15,0000	0,00	0,00
	VALOR TOTAL				0,00
	BDI (27,58%)				0,00
	VALOR TOTAL COM BDI				0,00
COMP04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	R\$	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO SEM BDI

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO					
OBRA:	Execução dos serviços de implantação e instalação de tanques suspensos para criação de peixes em municípios da área de atuação da CODEVASF - 7ª SR.			SINAPI-PI - 03/2022, SICRO PI - 01/2022, SEINFRA-CE - 03/2021 e pesquisas de mercado - maio/2022.	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,0000	0,00	0,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,0000	0,00	0,00
4417	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5X7* CM, MAÇARANDUBA, ANGILIM OU EQUIVALENTE	m	1,0000	0,00	0,00
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, *N. 22*, DE *2,0 X 1,25* M	m²	1,0000	0,00	0,00
5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Kg	0,1100	0,00	0,00
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	4,0000	0,00	0,00
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	m³	0,0100	0,00	0,00
	VALOR TOTAL				0,00
	BDI (27,58%)				0,00
	VALOR TOTAL COM BDI				0,00
COMP 05	TANQUE CIRCULAR EM PLACAS E SEDIMENTADOR (5 UNIDADES CADA)		UNID	R\$ 0,00	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO SEM BDI
cotação	Forma de metalon em formato retangular medindo 0,85 x 0,60 m (medida interna).	unid	15,00	0,00	0,00
00041930	Tubo de PVC de 200 mm (Formas para colunas dos tanques)	m	9,00	0,00	0,00
00000367	Areia Grossa (12,5m)	m³	12,5	0,00	0,00
0001379	Cimento portland composto CP II-32 C	Kg	3000	0,00	0,00
00042407	Treliça de ferro (6,3 x 4,2 x 4,2 mm) (40 Peças de 3m)	m	120	0,00	0,00
00043059	Ferro para construção Vergalhão 4.2 mm (35 barras de 12 m)	Kg	45,5	0,00	0,00
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,0000	0,00	0,00
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100,00	0,00	0,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL				0,00
	BDI (27,58%)				0,00
	VALOR TOTAL COM BDI				0,00
COMP 06	RECIRCULAÇÃO (5 UNIDADES)		UNID	R\$ 0,00	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO SEM BDI
cotação	bomba submersa SB 2000	unid	20	0,00	0,00
cotação	Kit Reparo para Bomba SB 2000 (2 pares de Coxins, 2 unid. Eixos de aço e 1 anel de borracha)	unid	5	0,00	0,00
cotação	balde de plastico de 315,1 x 271,0 x 308,5 mm , capacidade total de16 L	unid	10	0,00	0,00
cotação	Corda torcida de prolipropileno de 12 mm	Kg	10	0,00	0,00
00020185	Mangueira PVC 50 mm (usada em limpeza para piscinas PVC SEV 1.1/2" azul E.V.A.)	m	15	0,00	0,00
00009868	Tubo de PVC marrom soldável de 25 mm (3/4)	m	15	0,00	0,00
0007122	Tê 90° Soldável Marrom 25mm (3/4") NBR 5648	unid	5	0,00	0,00
0001185	Cap soldável de 25mm de PVC marrom	unid	5	0,00	0,00
3904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	unid	5	0,00	0,00

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO					
OBRA:	Execução dos serviços de implantação e instalação de tanques suspensos para criação de peixes em municípios da área de atuação da CODEVASF - 7ª SR.			SINAPI-PI - 03/2022, SICRO PI - 01/2022, SEINFRA-CE - 03/2021 e pesquisas de mercado - maio/2022.	
cotação	Mangueira Emborrachada Silicone (AZUL) 3/4 x 2,5 mm	m	10	0,00	0,00
cotação	Tela para filtro da bomba SB 2000 (20 x 20 cm)	m	5	0,00	0,00
cotação	Tela para filtro mangueira PVC 50 mm (30 x 30 cm)	unid	5	0,00	0,00
38075	Tomada Regua Barra Tripla 2p + T 20a	und	10	0,00	0,00
939	M 2,37 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	250	0,00	0,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,00	0,00	0,00
11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Kg	13,50	0,00	0,00
3315	GESSO EM PÓ PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANAS E USO GERAL	Kg	13,50	0,00	0,00
	VALOR TOTAL				0,00
	BDI (27,58%)				0,00
	VALOR TOTAL COM BDI				0,00
COMP 08	PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	R\$ 0,00		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO SEM BDI
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0700	0,00	0,00
00003767	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UNID	0,4000	0,00	0,00
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,1500	0,00	0,00
12100	TINTA ÓLEO	L	0,3000	0,00	0,00
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	0,00	0,00
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000	0,00	0,00
	VALOR TOTAL				0,00
	BDI (27,58%)				0,00
	VALOR TOTAL COM BDI				0,00